



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1082473-62	Nº SICONV 925788/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÔES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO NOVA EM CBUQ ESTRADA VICINAL COMUNIDADE MACHADO			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 02-2021.xls)	DATA BASE 02-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 PERDÔES/MG	BDI 1 26,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									337.000,71	
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						-	337.000,71
1.1.			INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA						-	2.107,64
1.1.1.	Composição	1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,88	576,78	BDI 1	731,82	2.107,64	RA
1.2.			TRABALHOS EM TERRA						-	40.070,41
1.2.1.	SINAPI	101767	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA	M³	455,52	20,57	BDI 1	26,10	11.889,07	RA
1.2.2.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3XKM	9.565,87	1,73	BDI 1	2,20	21.044,91	RA
1.2.3.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.	M²	3.036,78	1,85	BDI 1	2,35	7.136,43	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						-	293.890,18
1.3.1.	Cotação	COTAÇÃO 01	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	M²	3.036,78	8,13	BDI 1	10,32	31.339,57	RA
1.3.2.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	M²	3.036,78	2,57	BDI 1	3,26	9.899,90	RA
1.3.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	M³	121,47	1.547,09	BDI 1	1.962,95	238.439,54	RA
1.3.4.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL	M3XKM	5.551,24	2,02	BDI 1	2,56	14.211,17	RA
1.4.			URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES						-	-
1.5.			SINALIZAÇÃO						-	932,48
1.5.1.	Cotação	COTAÇÃO 02	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM e H=3,00), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURADO.	UNID	4,00	183,73	BDI 1	233,12	932,48	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PERDÔES/MG
Local

quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022

LUCAS CARVALHO
SOUZA:12455427617

Assinado de forma digital por LUCAS
CARVALHO SOUZA:12455427617
Dados: 2022.02.24 14:18:56 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: LUCAS CARVALHO SOUZA
CREA/CAU: CREA 239.463/D



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1082473-62	Nº SICONV 925788/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÔES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO NOVA EM CBUQ ESTRADA VICINAL COMUNIDADE MACHADO			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 02-2021.xls)	DATA BASE 02-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 PERDÔES/MG	BDI 1 26,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
D									
Data									
ART/RRT: MG20220944598									

← RECURSO