



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1079207-99	Nº SICONV 917677/2021	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO NOVA EM CBUQ E RECAPEAMENTO			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 01-2022.xls)	DATA BASE 01-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 PERDÕES/MG	BDI 1 26,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									304.451,88	
1			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOVA E RECAPEAMENTO</b>						<b>304.451,88</b>	
1.1			<b>INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA</b>						<b>2.107,64</b>	
1.1.1	Composição	02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,88	576,78	BDI 1	731,82	2.107,64	RA
1.2			<b>TRABALHOS EM TERRA</b>						<b>16.669,66</b>	
1.2.1	SINAPI	101767	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA	M³	154,68	20,57	BDI 1	26,10	4.037,15	RA
1.2.2	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3XKM	4.640,51	1,73	BDI 1	2,20	10.209,12	RA
1.2.3	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.	M²	1.031,73	1,85	BDI 1	2,35	2.423,39	RA
1.3			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>						<b>209.188,26</b>	
1.3.1	Cotação	01	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO	M²	585,00	8,13	BDI 1	10,32	6.037,20	RA
1.3.2	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	M²	3.631,36	2,57	BDI 1	3,26	11.838,23	RA
1.3.3	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	M³	93,71	1.547,09	BDI 1	1.962,95	183.948,04	RA
1.3.4	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL	M3XKM	2.876,87	2,02	BDI 1	2,56	7.364,79	RA
1.4			<b>URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES</b>						<b>74.925,20</b>	
1.4.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	234,50	55,93	BDI 1	70,96	16.640,12	RA
1.4.2	SINAPI	94283	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA.	M	603,16	56,23	BDI 1	71,34	43.029,43	RA
1.4.3	Composição	01	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 96 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H=15CM E LARGURA 1,20M, DE PISO DE CONCRETO E=5CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM DE PISO.	UNID	2,00	332,60	BDI 1	422,00	844,00	RA
1.4.4	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	M3	20,53	553,26	BDI 1	701,98	14.411,65	RA
1.5			<b>SINALIZAÇÃO</b>						<b>1.560,92</b>	
1.5.1	Composição	03	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNID	3,00	165,10	BDI 1	209,48	628,44	RA
1.5.2	Cotação	02	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H=3,00), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURADO.	UNID	4,00	183,73	BDI 1	233,12	932,48	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1079207-99	Nº SICONV 917677/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO NOVA EM CBUQ E RECAPEAMENTO			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 01-2022.xls')	DATA BASE 01-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 PERDÕES/MG	BDI 1 26,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
									304.461,68
Observações:									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PERDÕES/MG

Local

terça-feira, 26 de abril de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: MÁRCIA RESSENDE FREIRE

CREA/CAU: CAU 35.375-2

ART/RR: SI11698008R01CT001

Prefeitura Municipal de Perdões  
Marcia Resende Freire  
Diretora Depto. Engenharia  
Matricula - 3814-4

RECURSO