



PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E URBANISMO



PREFEITURA / INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES							FOLHA Nº: 01/01	
OBRA: Reforma construção laje pré moldada Praça Adalberto Alves Pereira							DATA: 04/01/2023	ISS: 3,00%
LOCAL: Praça Adalberto Alves Pereira, Bairro: Caridade, Cidade: Perdões/MG								
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 Mês					()	DIRETA	(x)	INDIRETA
BDI Proposto:								29,38%
PLANILHA ORÇAMENTARIA								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.(S/ BDI)	VALOR UNIT.(C/ BDI)	VALOR (R\$)
LAJE PRÉ MOLDADA								
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 53.669,42
1.1	SETOP	ED-19638	CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA	UNID.	127,83	R\$ 16,38	R\$ 21,19	R\$ 2.709,03
1.2	COMPOSIÇÃO	1	LAJE PRÉ FABRICADA TR16 SC 500KG/M²	M²	127,83	R\$ 305,00	R\$ 394,61	R\$ 50.442,87
1.3	SETOP	ED-16634	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO COM SUPORTE PARA LAJOTA, OCTOGONAL COM FUNDO MÓVEL, DIMENSÕES "4X4", EMBUTIDA EM LAJE PRÉMOLDADA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	10,00	R\$ 12,20	R\$ 15,78	R\$ 157,84
1.4	SETOP	ED-17952	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN25MM (3/4), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO	M²	50,00	R\$ 5,56	R\$ 7,19	R\$ 359,68
TOTAL								R\$ 53.669,42

OBSERVAÇÕES:

Os valores dos itens acrescentados foram retirados das planilhas SINAPI do mês 10/2022 e SETOP mês 10/2022 com desoneração.

Márcia Resende Freire
CAU A35375-2

