



PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E URBANISMO

A N E X O II - MODELO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Perdões		FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q - Recapeamento		DATA: 09/07/2020
LOCAL: Rua Ciriacco Capitalucci, bairro Centro no município de Perdões		FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Central - Janeiro/20 - S/Desoneração		() DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 Meses		(x) INDIRETA LDI 23,13%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1	OBR-001	OBRAS VIÁRIAS (RECAPEAMENTO EM VIAS PÚBLICAS)					R\$ 61.369,41
1.1	OBR-VIA-165	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA	M2	1.018,17	R\$ 1,42	R\$ 1,75	R\$ 1.781,80
1.2	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M3	50,91	R\$ 912,43	R\$ 1.123,48	R\$ 57.196,37
1.3	RO-14036	TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 30,10 A 40,00 KM (VOLUME COMPACTADO)	M3XKM	1.562,90	R\$ 1,24	R\$ 1,53	R\$ 2.391,24
2	DRE-001	DRENAGEM					R\$ 7.774,25
2.1	ED-14763	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50 CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA).	M	267,34	R\$ 23,62	R\$ 29,08	R\$ 7.774,25
TOTAL GERAL DA OBRA							R\$ 69.143,66

Márcia Resende Freire - Arquiteta e Urbanismo

CAU 35.375-2

Hamilton Resende Filho - Prefeitura Municipal de Perdões