



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 885919/2019	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 08-2019.xls')	DATA BASE 08-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 PERDÕES/MG	BDI 1 27,53%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									242.614,28	
1.			RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS						-	242.614,28
1.1.			INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA						-	1.237,62
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,88	336,96	BDI 1	429,73	1.237,62	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						-	200.779,42
1.2.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M²	3.404,96	1,45	BDI 1	1,85	6.299,18	RA
1.2.2.	SINAPI	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M³	170,25	865,40	BDI 1	1.103,64	187.894,71	RA
1.2.3.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M³xKM	5.226,61	0,99	BDI 1	1,26	6.585,53	RA
1.3.			OBRAS COMPLEMENTARES						-	35.423,70
1.3.1.	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	791,79	30,62	BDI 1	39,05	30.919,40	RA
1.3.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M³	6,43	510,04	BDI 1	650,45	4.182,39	RA
1.3.3.	Composição	1	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 96 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H=15CM E LARGURA 1,20M, DE PISO DE CONCRETO E=5CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM DE PISO.	UNID	1,00	252,42	BDI 1	321,91	321,91	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO						-	5.173,54
1.4.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	23,30	14,52	BDI 1	18,52	431,52	RA
1.4.2.	Cotação	1	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H=3,00), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURADO.	UNID	14,00	182,80	BDI 1	233,12	3.263,68	RA
1.4.3.	Composição	2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 x 40 x 2,5* CM	UNID	129,00	8,99	BDI 1	11,46	1.478,34	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PERDÕES/MG
Local
segunda-feira, 30 de março de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: MÁRCIA RESENDE FREIRE
CREA/CAU: CAU 35.375-2
ART/RRT: 9090656