



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES**  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E URBANISMO



PREFEITURA / INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES						FOLHA Nº: 01/01	
OBRA: Reforma construção laje maciça Praça Adalberto Alves Pereira						DATA: 21/09/2022	ISS: 3,00%
LOCAL: Praça Adalberto Alves Pereira, Bairro: Caridade, Cidade: Perdões/MG							
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 Mês				( )	DIRETA	( x )	INDIRETA
<b>BDI Proposto:</b>							<b>29,38%</b>
<b>PLANILHA ORÇAMENTARIA</b>							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.(S/ BDI)	VALOR UNIT.(C/ BDI)	VALOR (R\$)
<b>PALCO</b>							
<b>LAJE MACIÇA</b>							
1.1							<b>R\$ 50.061,51</b>
1.1	SINAPI 103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	19,98	R\$ 651,43	R\$ 842,82	R\$ 16.839,55
1.2	SINAPI 92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	101,00	R\$ 15,82	R\$ 20,47	R\$ 2.067,26
1.3	SINAPI 92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	398,00	R\$ 15,47	R\$ 20,02	R\$ 7.966,00
1.4	SINAPI 92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	491,00	R\$ 14,90	R\$ 19,28	R\$ 9.465,31
1.5	SINAPI 92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	kg	384,00	R\$ 13,47	R\$ 17,43	R\$ 6.692,15
1.6	SINAPI 92526	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	133,20	R\$ 40,80	R\$ 52,79	R\$ 7.031,23
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 50.061,51</b>

**OBSERVAÇÕES:**

Os valores dos itens acrescentados foram retirados das planilhas SINAPI do mês 06/2022 e SETOP mês 06/2022 com desoneração.

\_\_\_\_\_  
Lucas Carvalho Souza  
CREA: 239463/D

